

## CURVA ABC

<b>OBRA:</b> RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS LAJES DO AUDITÓRIO E DA ESCADA DO EDIFÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA						
<b>LOCAL:</b> AV. PRINCESA ISABEL, 201, BAIRRO TAMBIA, JOÃO PESSOA - PB						
<b>REF:</b> NOVEMBRO/2019						
				CUSTO DIRETO DA OBRA:		R\$ 173.542,12
CRITÉRIOS:				CLASSE	CORTE	QUANT. PROP
				A	80,00%	30,95%
				B	95,00%	28,57%
				C	100,00%	40,48%
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PERC. (%)	PERC. ACUM. (R\$)	CLASSE
6.1	COMP.26	Administração local	R\$ 36.952,44	21,29%	21,29%	A
2.16	COMP.15	Forma para recuperação de concreto com chapas plastificadas, inclusive escoramento	R\$ 29.220,18	16,84%	38,13%	A
2.7	COMP.10	Escovação elétrica de armadura com escova metálica circular	R\$ 14.424,60	8,31%	46,44%	A
4.1	COMP.22	Pintura de impermeabilização com aditivo cristalizante, uma demão, PENETRON ou similar.	R\$ 11.249,69	6,48%	52,92%	A
2.18	COMP.17	Microconcreto autoadensável para reparos e groutamento	R\$ 9.585,73	5,52%	58,45%	A
2.6	COMP.09	Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras acima de 3,0cm e até 6,0cm	R\$ 7.134,62	4,11%	62,56%	A
2.15	COMP.14	Proteção de armadura com tinta de alto teor de zinco - Nitoprimer Zn ou similar, esp:2mm	R\$ 5.397,74	3,11%	65,67%	A
2.5	COMP.08	Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras de até 3,0cm	R\$ 5.128,46	2,96%	68,63%	A
1.11	COMP.32	Proteção de piso com aplicação de chapa de madeira	R\$ 4.107,71	2,37%	70,99%	A
2.9	COMP.12	Furo em concreto com broca de vídea, utilizando martelo elétrico (diâmetro até 1/2" / profundidade até 15 cm)	R\$ 3.930,50	2,26%	73,26%	A
1.8	COMP.29	Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada	R\$ 3.586,47	2,07%	75,32%	A
2.20	COMP.19	Corte de reparo de estruturas utilizando disco de corte diamantado	R\$ 3.435,58	1,98%	77,30%	A
2.13	92770/SINAPI	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem.	R\$ 3.325,59	1,92%	79,22%	A
2.21	COMP.20	Aplicação de solução realcalinizadora por difusão natural, cinco demãos, MC - ReALC ou similar	R\$ 3.307,88	1,91%	81,13%	B
1.2	COMP.01	Retirada de blocos de isopor	R\$ 2.814,36	1,62%	82,75%	B
2.8	COMP.11	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	R\$ 2.781,49	1,60%	84,35%	B
2.1	COMP.04	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem	R\$ 2.657,99	1,53%	85,88%	B
2.4	COMP.07	Preparo de substrato (superfície de concreto) por lixamento elétrico	R\$ 2.593,92	1,49%	87,38%	B
1.10	COMP.28	Lona plástica preta - Fornecimento e instalação	R\$ 2.478,55	1,43%	88,80%	B
1.9	COMP.27	Tela para proteção em polietileno	R\$ 2.049,91	1,18%	89,99%	B
5.6	COMP.33	Aluguel de caçamba estacionária adaptável para políguindaste, por até 5 dias corridos, com capacidade de 5 m³, para remoção de metralha e entulho provenientes de construção (incluso emissão de CTR)	R\$ 1.840,00	1,06%	91,05%	B
1.1	742091/SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	R\$ 1.670,14	0,96%	92,01%	B
5.3	COMP.31	Acomodação de entulho em saco de rafia, 60X90 cm	R\$ 1.550,43	0,89%	92,90%	B
6.3	COTAÇÃO	Plano de gerenciamento de resíduos sólidos	R\$ 1.490,00	0,86%	93,76%	B
2.22	COMP.21	Restauração - Injeção de resina epoxi para tratamento de trincas	R\$ 1.318,74	0,76%	94,52%	B
3.6	89512/SINAPI	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.	R\$ 1.303,11	0,75%	95,27%	C
6.2	COTAÇÃO	PCMAT	R\$ 1.126,67	0,65%	95,92%	C
2.2	COMP.05	Cimbramento / escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto, edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem	R\$ 1.105,98	0,64%	96,56%	C
2.10	92767/SINAPI	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem.	R\$ 808,19	0,47%	97,02%	C
2.3	COMP.06	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal, montagem e desmontagem	R\$ 565,33	0,33%	97,35%	C
2.17	COMP.16	Lançamento manual de concreto com o uso de baldes em estruturas, inclusive acabamentos	R\$ 545,36	0,31%	97,66%	C
2.19	COMP.18	Aplicação de membrana de cura química	R\$ 492,84	0,28%	97,95%	C
5.2	COMP.24	Coleta e carga manual de entulho	R\$ 480,94	0,28%	98,22%	C
1.4	COMP.02	Retirada de eletrodutos aparentes - até 2"	R\$ 412,99	0,24%	98,46%	C
5.7	COMP.25	Limpeza geral	R\$ 385,37	0,22%	98,68%	C
5.4	100201/SINAPI	Transporte horizontal com carrinho de mão	R\$ 351,65	0,20%	98,89%	C
3.3	89529/SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.	R\$ 242,18	0,14%	99,03%	C
1.7	CREA/PB	ART de execução da obra	R\$ 233,94	0,13%	99,16%	C
2.14	COMP.13	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de construção	R\$ 229,50	0,13%	99,29%	C
5.1	COMP.23	Recolocação de central de ar	R\$ 210,82	0,12%	99,42%	C

5.5	COMP.30	Transporte vertical de saco de entulho em elevador, até 10 lajes	R\$ 192,47	0,11%	99,53%	C
3.1	89567/SINAPI	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.	R\$ 175,52	0,10%	99,63%	C
6.4	COMP.34	Controle tecnológico do concreto	R\$ 168,00	0,10%	99,72%	C
1.6	COMP.03	Retirada de central de ar	R\$ 147,04	0,08%	99,81%	C
2.12	92769/SINAPI	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem.	R\$ 109,82	0,06%	99,87%	C
3.5	89681/SINAPI	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	R\$ 82,37	0,05%	99,92%	C
3.2	89531/SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.	R\$ 78,27	0,05%	99,96%	C
3.4	89554/SINAPI	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.	R\$ 26,91	0,02%	99,98%	C
2.11	92768/SINAPI	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem.	R\$ 22,93	0,01%	99,99%	C
1.3	97662/SINAPI	Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento.	R\$ 9,76	0,01%	100,00%	C
1.5	97665/SINAPI	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento.	R\$ 1,44	0,00%	100,00%	C