

Poder Judiciário Federal											
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba											
Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG											
CURVA ABC-SERVIÇOS - Serralharia (Guarda-corpo e corrimãos) - Edifício Sede											
Item	Referência	Código	Descrição	Ud	Qtd	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	(%) Simples	(%) Acumulado	Classe	Posição
4.4	ADAPTADA	SEARQ_SINAPI_01.ESQV.GCFE.008/01	COMPLEMENTO DE GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO, DE 0,50M (ALTURA TOTAL DE 1,30M), MONTANTES E TRAVESSAS DE 2", COM VIDRO COMUM LAMINADO DUPLO (ESPESSURA TOTAL 8 MM - CADA CAMADA DE 4MM) NA COR BRONZE, FIXADOS COM CHUMBADORES MECÂNICOS.	M	147,26	528,63	77.846,05	41,54%	41,54%	A	1
3.1	ADAPTADA	SEARQ_SINAPI_01.ESQV.CORR.022/01	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1.1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019	M	358,19	149,43	53.524,33	28,56%	70,09%	A	2
4.5	ADAPTADA	SEARQ_SINAPI_98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,5 CM. AF_09/2020 - acabamento em duas camadas, com faces laterais polidas	M	147,26	140,56	20.698,87	11,04%	81,14%	A	3
1.1	ADAPTADA	SEARQ_ADM_L_OCAL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	13.740,60	13.740,60	7,33%	88,47%	B	4
5.2	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	484,81	17,34	8.406,61	4,49%	92,95%	B	5
5.1	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_04078	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR)	M2	484,81	8,37	4.057,86	2,17%	95,12%	B	6
4.3	ADAPTADA	SEARQ_SINAPI_95541b	FIXAÇÃO UTILIZANDO BARRAS ROSCADAS, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 165 MM.	UN	122,00	14,63	1.784,86	0,95%	96,07%	C	7
2.5	SINAPI	100251	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	MXKM	147,64	9,55	1.409,96	0,75%	96,82%	C	8
4.1	ADAPTADA	SEARQ_ORSE_07948	FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA, UTILIZANDO MARTELE ELÉTRICO (DIÂMETRO: 1/2 " / PROFUNDIDADE: 15 CM)	UN	122,00	11,15	1.360,30	0,73%	97,55%	C	9
5.3	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	70,38	11,11	781,92	0,42%	97,97%	C	10
2.2	ADAPTADA	SEARQ_SINAPI_74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,25	325,13	731,54	0,39%	98,36%	C	11
5.4	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	70,38	10,08	709,43	0,38%	98,74%	C	12
2.3	ADAPTADA	SEARQ_MOB	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	387,92	387,92	0,21%	98,94%	C	13
6.3	ADAPTADA	SEARQ_DESMO B	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	387,92	387,92	0,21%	99,15%	C	14
2.4	ADAPTADA	SEARQ_SINAPI_97664	REMOÇÃO DE PARAFUSOS DOS CORRIMÃOS E ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	340,00	1,09	370,60	0,20%	99,35%	C	15

Poder Judiciário Federal											
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba											
Seção de Engenharia e Arquitetura – COSEG											
CURVA ABC-SERVIÇOS - Seralharia (Guarda-corpo e corrimãos) - Edifício Sede											
Item	Referência	Código	Descrição	Ud	Qtd	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	(%) Simples	(%) Acumulado	Classe	Posição
4.2	ADAPTADA	SEARQ_SICRO_2407972	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI	KG	4,88	51,71	252,34	0,13%	99,48%	C	16
6.1	SINAPI	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	642,06	0,39	250,40	0,13%	99,62%	C	17
6.2	ADAPTADA	SEARQ_MERC_ENTULHO	REMOÇÃO DE ENTULHO (LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA)	UN	1,00	250,00	250,00	0,13%	99,75%	C	18
2.6	SINAPI	100271	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XKM	5,15	45,60	234,84	0,13%	99,88%	C	19
2.1	ADAPTADA	SEARQ_ART_E_XEC	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO - CREA-PB.	UN	1,00	233,94	233,94	0,12%	100,00%	C	20
Custo Total (sem BDI)							187.420,29				
Preço Total (com BDI: 25,0%)							234.275,36				